

W przedmiarze robót sanitarnych, plik: Exc.SL+SS Przedmiar robót RS, w rozdziale Wod-kan wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

1. w pozycji „Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu Stelaży Gebrit pod umywalki, m2: 90” **należy wpisać „0” (zero)**.
Wyjaśniamy, że stelaże pod umywalki nie występują, a inne obudowy łazienek do wykonania ujęte zostały w robotach budowlanych.

2. w pozycji: „Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu rur wod-kan prowadzonych przy stropie i pionów oraz wzmocnienie, stelaży, m2: 120” **należy zmienić opis robót i ilość na: „Zabudowa sufitów łazienek oraz obudowa pionów i poziomów instalacji wod-kan płytami gipsowo – kartonowymi wodoodpornymi GKI w miejscach wpięcia do istniejących instalacji, m2 : 50”**

Wyjaśniamy, że wprowadzona zmiana dotyczy odtworzenia sufitów w łazienkach oraz obudów instalacji na kondygnacjach poniżej modernizowanych pokoi w miejscach wpięcia instalacji wod-kan. Obudowy w łazienkach projektowanych ujęte zostały w robotach budowlanych.

3. **uzupełnić rozdział Wod-kan o pozycję: „Kabiny prysznicowe narożne, cylindryczne o średnicy 90 cm, szklone szkłem hartowanym gr. min. 4mm, drzwi przesuwne na podwójnych rollkach. Szer wejścia nie mniejsza niż 52 cm, szt: 33”**

4. **uzupełnić rozdział Wod-kan o pozycję: „Rozebranie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, m2: 25”**

Wyjaśniamy, że rozbiórka dotyczy sufitów łazienek w miejscach wpięcia instalacji wod-kan.

5. **uzupełnić rozdział Wod-kan o pozycję: „Malowanie farbą emulsyjną sufitów, obudów i ścian, m2: 100”**

Wyjaśniamy, że malowanie dotyczy uzupełnienia powłok malarskich w miejscach wykonywanych wpięcia instalacji.

"UZDROWISKO IWONICZ" Spółka Akcyjna
38-460 Iwonicz Zdrój, Aleja Torosiewiczza 2
REGON 000872042, NIP 684-000-08-09
tel.(0-13) 430-85-50, fax:(0-13) 430-88-88
Nr konta 42 8642 1041 2006 4002 6196 0001
KRS 0000108826
(6)