

**Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa prawej strony budynku Szpitala
Uzdrowskiego Excelsior w Iwoniczu-Zdroju**

Szpital Uzdrowski "Excelsior"

Rozbudowa budynku

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Architekt wnętrz


mgr Ewa Cisowska

Spis rysunków

1n. Łóżko

2n. Szafka nocna

3n. Szafa "60"

4n. Szafa "80"

5n. Szafa "100"

6n. Komoda (bagażnik)

7n. Stolik 100x70

8n. Panel z wieszakami i lustro

9n. Panel ochronny

10n. Szafka łazienkowa

An. Rzuty numerów: 2.10 3.10 4.10 5.10

2.07 3.07 4.07 5.07


Bn. Rzuty numerów : 2.16 3.16 4.16 5,20

2.19 3.19 4.19 5.23

Cn. Rzuty numerów: 2.06 3.06 4.06 5.05

2.03 3.03 4.03 5.03

Architekt wnętrz



mgr Ewa Cisowska

Dn. Rzuty numerów: 2.12 3.12 4.12 5.16

2.15 3.15 4.15 5.19

En. Rzut numeru: 5.11

Fn. Łazienka ,widoki ścian


☐ Gn. Perspektywa na okno

Hn. Perspektywa na drzwi

In. Perspektywa łazienki na umywalkę i brodzik

☐ Jn. Perspektywa łazienki na drzwi

Architekt wnętrz



mgr Ewa Cisowska

Zestawienie mebli


nowa część

1 Łóżko	74 szt
2 Szafka nocna	74 szt
3 Szafa "60"	8 szt
4 Szafa "80"	12 szt
5 Szafa "100"	54 szt
6 Komoda (bagażnik)	25 szt
7 Stolik 100x70	33 szt
9 Panel z wieszakami i lustro	25 szt
10 Panel ochronny szer 55 cm	301mb
11 Szafka łazienkowa trzydrzwiowa	33 szt
12 Krzesło	75 szt
13 Samo lustro	8 szt

Architekt wnętrz




mgr Ewa Cisowska




1-6260

SUKALFA 1:10

$$\begin{matrix} & 2 \\ \swarrow & \\ 1 & \end{matrix}$$


Architekt wnętrz

mgr Ewa Cisowska.



SZAFKA NOCNA

SKALA 1:10


UCHYT ZINTEGROWANY, ALUMINIUM
LAMINAT BUK

2^N

Architekt wnętrz

Ewa Cisowska

mgr Ewa Cisowska



SZAFKA "60"


SKALA 1:20

3²

Architekt wnętrz

Ewa Cisowska

mgr Ewa Cisowska




SZAFKA "80"

SUALA 1:20


42

Architekt wnętrz
mgr Ewa Cisowska




KOMODA

SKALA 1:10



Architekt wnętrza
Ewa Cisowska
 mgr Ewa Cisowska



PODSTAWA : MELBA TABLE, ALU

BLAT : LAMINAT BUK

BRZEG : LISTWA PCV / BUK /


Architekt wnętrz

Ewa Cisowska
mgr Ewa Cisowska

STOLIK 100 X 70

Skala 1:10

7²



LAMINAT BUK
 LUSTRO NALEŻĄCE NA PĘCIE
 JAKO OSOBNY ELEMENT
 BRZEŹI PĘT WYKONCZONE KĄTOWANIE ALU
 MOCOWANIE NA KŁAMRAU
 NIESZACZKI ALU

Architekt wll. w.


Ewa Cisowicz
 mgr Ewa Cisowicz

PANEL Z NIESZACZKI

1 LUSTRO

SWATA 1:20

8²



PAWEŁ OCIBROŃNY • LAMINAT BUK

DRUGOŚĆ WŁ. RZUTU

SKALA 1:10

9^z



Architekt wnętrz

Ewa Cisowska

mgr Ewa Cisowska

STAFIA KAZIENUCHA
SKALA 1:10


10²



Architekt wnętrz
Ewa Cisowska
mgr Ewa Cisowska

A₂

RZUT - NOWA CZĘŚĆ
SKALA 1:50



2.07
3.07
4.07
5.07

2.10
3.10
4.10
5.10


Architekt wnętrz

Ewa Cisowska

mgr Ewa Cisowska

2.16
3.16
4.16
5.20

2.19
3.19
4.19
5.23



RZUT · NOWA · CZĘŚĆ
SKALA 1:50

B^z


Architekt wnętrz

Ewa Cisowska

mgr Ewa Cisowska

C^N

Nowa część
Rzut
Skala 1:50




2.03
3.03
4.03
5.03

2.06
3.06
4.06
5.05


Architekt wnętrz
Ewa Cisowska
mgr Ewa Cisowska

2.15
3.15
4.15
5.19

2.12
3.12
4.12
5.16




NOWA CZĘŚĆ - RZUT
SKALA 1:50



Architekt wieżowca

Ewa Cisowa
mgr Ewa Cisowa








NOWA CZĘŚĆ
RZUT
SKALA 1:50



Architekt wnętrz
Ewa Cisowska
mgr Ewa Cisowska

E²

NOWA CZĘŚĆ
ŁAZIENKA
WIDOKI ŚCIAŃ
SKALA 1:50



Architekt wnętrz

Ewa Cisowska

mgr Ewa Cisowska







G²

Architekt wnętrz



mgr Ewa Cisowska






Architekt wnętrz

Ewa Cisowska

mgr Ewa Cisowska



*** Wykładzina winylowa**

Elastyczna wykładzina wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową. Własności rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budownictwie mieszkaniowym o wysokiej intensywności użytkowania, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia)

Wykładzina nie powinna zawierać szkodliwego plastifikatora ftalanowego.

Wzór deski : jasny buk

*** Płytki na posadzkę w łazience**

Płytką gres 40x40 cm ,gat.1 ,klasa ścieralności IV, mat naturalne, antypoślizgowość R 11 ,gr.10mm, wzór parkietu dębowego układanego w kwadrat,cena max.40 zł m2.

*** Płytki na ścianę w łazience**

Polysk,format 25x36,gat.I, faktura w drobny prążek. Z jednej serii białe i zielone (odcień zieleni zbliżony do S2040- G30Y w systemie NCS)

Spoiny hydrofobowe,identyczne w kolorze jak sąsiadująca z nimi płytka (odcień należy uzgodnić w trybie nadzoru autorskiego)

*** Kompakt**

Ceramika biała, szer350mm, gł.610mm, wys.775mm.Technologia clean-on. Deska duroplast antybakteryjna.

*** Opcja podwieszana:**

-stelaż ze spluczką podtynkowy do zabudowy lekkiej (max 120 wys. 50 szer),splukiwanie ekonomiczne .Cena do 400 zł.

-miska wisząca,biała ceramiczna,kształt zaokrąglony.Wym 56 dł,36 szer.

* Rolety w kasecie wewnętrznej białej z prowadnicami ,jednobarwne jasnozielone (kolor zbliżony do S1013 - G30Y),zaciemnienie ok.50%,gramatura 170g/m2,PES 100%

- Brodzik akrylowy kwadratowy
 - Wymiar: 900x900 mm
 - Głębokość: 50 mm
 - Wys. krawędzi zewn.: 30 mm
 - Waga: 13 kg
-

Architekt wnętrz

mgr Ewa Cisowska

*** Lampy**

Wg.projektu elektrycznego.Uwaga:lampa nad lustro w łazience mocowana na wiszącej szafce
Lampka nocna z abażurem,tworzywo jasnozielone,wys.28 cm,szer.17cm,moc 40W

*** Ramki do obrazów**

Rama aluminiowa 60x80cm,profil ramy szer 9mm ,kolor zielony połysk Ral 6029,oszklenie akryl polistyren.

*Koc mikrofibra 150x200, gramatura min.2809/m2, kolor zielony zbliżony do S2040-G50Y

* Brodzik

Kwadratowy 90x90cm, wys. od 3,5 do 5cm, akryl biały, odpływ 90mm

* Drzwi kompatybilne z brodzikiem

- Szkło hartowane min.3mm
- Profil aluminiowy satyna
- Drzwi rozsuwane
- Łatwa regulacja poziomowania drzwi
- Zakres regulacji: 875 - 890 mm
- Szerokość wejścia: 540 mm
- Wysokość 1850 mm

* Umywalka z półnogą

Wymiary: 55x46 cm

Materiał: ceramika sanitarna biała

Powłoka Maxi Clean (nanotechnologia)

* Armatura umywalkowa (chromowana, jednouchwytowa, kształt obły)

montaż: 1-otworowy
typ: stojąca

materiał: mosiądz
element sterujący: regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz: tak
przepływ wody [l/min]: 14
ciśnienie robocze [atm]: 3
temperatura wody [°C] maks.: ≤90
grupa akustyczna: II
wylewka: stała

* Armatura prysznic (ta sama seria co umywalkowa)

montaż: 2-otworowy
typ: ścienna
waga netto:

materiał: mosiądz
element sterujący: regulator ceramiczny Ø35
przepływ wody [l/min]: 20
ciśnienie robocze [atm]: 3
temperatura wody [°C] maks.: ≤90
grupa akustyczna: II
rozstaw przyłączy [mm]: 150±20

* Natrysk przesuwany do baterii natryskowych

uchwyt: obrotowy
materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
materiał węża: metalowy
ilość strumieni: 3
średnica talerza [mm]: Architekt wnętrza 120
system czyszczenia: *easy clean* easy clean
długość drążka [mm]: mgr Ewa Cisowska 670

* Grzejnik drabinka biały, stalowy o podwyższonej odporności na korozję (kąpiele chemiczne i fosforanowanie)

dane techniczne:

szerokość: 475mm

wysokość: 1200mm

rozstaw przyłączy: 400mm

moc cieplna 75/65/20: 554W

kolor: biały

pojemność wody: 6,00l

gwarancja: 5 lat

W skład wyposażenia wchodzi:

zaślepki,

odpowietrznik manualny,

uchwyty do mocowania z możliwością regulowania odległości grzejnika od ściany

(uwaga: sprawdzić jeszcze raz wysokość, ze względu na moc grzewczą)

* Drzwi wejściowe

Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła : wkład stabilizujący "plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF. Oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. Skrzydło pokryte ekologicznym lakierem wodnym nowej generacji lub okleiną. Kolor: buk. Skrzydło pełne, gładkie (bez przetłoczeń).

Skrzydło łazienkowe z tej samej serii i w wybarwieniu jak drzwi wejściowe. Mała ramka przeszklona gładka z matową szybą. Wentylacja-podcięcie.

* Ościeżnica

Ościeżnica składa się z:

Belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria oraz listew opaskowych min. 60mm.

Dwóch kompletów zawiasów regulowanych 3D lub zawiasów standard.

Uszczelki gumowej na obwodzie ościeżnicy.

Wykończenie i wybarwienie identyczne jak skrzydła drzwi.

* Krzesło

Kubełek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki. Wybarwienie buk naturalnych
siedzisko tapicerowane tkaniną poliestrową, trudnozapalną, certyfikat EU Ecolabel, kolor zielony zbliżony do S2040-G30Y


Frezowany wzór na oparciu.

Stabilna, chromowana lub malowana proszkowo rama

Możliwość składowania w stosie (max 4 szt.).

Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.

Architekt wnętrz


mgr Ewa Cisowska

(1)

1

FABRYKA LATEKSONA

1	BIEL
2	S 1005 - YZOR
3	II PIĘTRO
	61040 - YZOR ZŁOTY
	III PIĘTRO
	S 1030 - GŁOY JASNA ZIELONA
	IV PIĘTRO
	S 2030 - B700 TUBKUS
	PORĘCZE I ODBOJE CS. POLSKA 101. KREMOWY

TODROGA : NORMA 43 KM
GABRYL
SZARA

POLIA W KOLORZE 3
CYFRY METALOWE POLIA

14

20
9
12

2

PORĘCZ

PORĘCZ

3

30

ODBOJNIK PŁASKI

COŁEK

12 6 180 6 12

ZASADA MALOWANIA ŚCIAN

SKALA 1:20

EXCELSIOR

1